

GUIA DE PRECIOS MANO DE OBRA

Paraguay: con tinta negra

TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICIONES

De mampostería con recuperación

01	De 0,45 m,	m ²	10.500
02	De 0,30 m,	m ²	9.000
03	De 0,15 m,	m ²	7.000

De mampostería sin recuperación

01	De 0,45 m,	m ²	7.000
02	De 0,30 m,	m ²	5.000
03	De 0,15 m,	m ²	4.000

Demoliciones varias

01	De techo de teja con recuperación,	m ²	12.000
02	De techo de teja sin recuperación,	m ²	7.500
03	De techo de chapa,	m ²	4.200
04	De techo bovedilla,	m ²	7.500
05	De losa de H ^o A ^o ,	m ²	25.000
06	De piso/revoque/revestimiento,	m ²	5.500
07	De contrapiso (cuando no hay piso),	m ²	3.500
08	De cielorraso armado (desmontar),	m ²	10.000
09	Abrir vano en mampostería de 0,15 m,	m ²	9.500
10	Abrir vano en mampostería de 0,30 m,	m ²	17.000
11	Sacar artefactos sanitarios,	un	20.000
12	Sacar puertas/ventanas,	un	17.500
13	Sacar azulejos,	m ²	5.500
14	Sacar zócalo,	ml	2.500

Preparación de obra

01	Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque de árboles),	m ²	3.500
02	Echar arbolitos,	un	50.000
03	Echar árbol mediano,	un	180.000
04	Echar árbol grande,	un	300.000
05	Desraizar árbol grande,	un	300.000
06	Desmonte manual de suelo blando (sin acarreo),	m ³	20.000
07	Desmonte manual de suelo duro (sin acarreo),	m ³	27.000
08	Destape de terreno h=20 cm,	m ²	7.500
09	Destape de suelo vegetal,	m ²	3.500
10	Relleno y compactación manual,	m ³	20.000
11	Relleno y nivelación manual,	m ³	18.000
12	Replanteo y marcación,	m ²	2.500
13	Retiro de tierra o acarreo hasta 50 m,	m ³	18.000
14	Carga de contenedor,	un	90.000
15	Carga de camión,	un	120.000
16	Armado de vallado de obra,	m ²	10.000
17	Desarmado de vallado de obra,	m ²	5.000
18	Bandeja de protección,	m ²	15.000
19	Montaje de torre para montacargas,	ml	45.000
20	Desmontaje torre para montacargas,	ml	30.000

01	Relleno y compactación	m ³	53,31
02	Cartel de Obra	m ²	104,80
03	Cerco de Obra	m	38,76

EXCAVACIONES (sin acarreo)

01	Para cimiento,	m ³	20.000
02	Para zapata,	m ³	22.000
03	Para pozo ciego,	m ³	25.000
04	Para tubulones,	m ³	22.000
05	Excavaciones varias suelo blando,	m ³	22.000
06	Excavaciones varias suelo duro,	m ³	30.000
07	Excav. p/ submuración c/ apuntalamiento, m ³		35.000

Nordeste Argentino: con tinta marrón

ESTRUCTURAS DE H^o ARMADO

Zapata

01	Zapata,	m ³	300.000
----	---------	----------------	---------

Viga

01	Viga x m ³ ,	m ³	320.000
02	Viga de fundación x m ³ ,	m ³	300.000
03	Viga 30x50 x ml,	ml	60.000

Losa

01	Losa sola,	m ³	320.000
02	Losa + columna + viga,	m ³	320.000
03	Losarap hasta 3,50 m, incluye relleno de losa,	m ²	26.000
04	Losarap a partir de 3,50 m, inc. relleno de losa m ²		30.000
05	Relleno losa 11 cm,	m ³	14.520
06	Relleno losa 12 cm,	m ³	15.840

Escalera

01	Tramo compensado a=1.20 m c/ escalón, un		60.000
02	Tramo recto a= 1.20 m cada escalón, un		50.000

CADENA

Sobre nivelación

01	Cadena 13x20 en planta baja,	ml	30.000
02	Cadena 13x30 en planta baja,	ml	35.000

Sobre abertura

01	Cadena 13x20 en planta baja,	ml	30.000
02	Cadena 13x20 en planta alta,	ml	33.500
03	Cadena 30x30 en planta baja,	ml	35.000

Cadenas sueltas

01	Cadena inferior,	ml	30.000
02	Cadena intermedia, suelto,	ml	46.000
03	Cadena superior, suelto,	ml	55.000
04	Cadena 13x30 en planta baja,	ml	30.000
05	Cadena 13x30 en planta alta,	ml	33.500
06	Cadena 20x40 en planta baja,	ml	37.500
07	Cadena 20x40 en planta alta,	ml	42.500

PILARES

01	Pilar 20x20,	ml	40.000
02	Pilar 27x27,	ml	45.000
03	Pilar 30x30,	ml	50.000
04	Pilar visto/viga vista,	ml	50.000
05	Pilar x m ³ ,	m ³	320.000
06	Pilar suelto x m ³ , altura hasta 6,00 m,	m ³	360.000

PISO

01	Piso rodillado espesor 12 cm,	m ²	18.000
02	Piso allanado espesor 12 cm (incluye alquiler de máquina),	m ²	12.500

PILOTES

01	Pilote Ø 40 cm,	ml	31.000
02	Desmochado pilote Ø 40 cm,	ml	50.000
03	Cabezales de pilotes,	m ³	280.000

01	Zapata corrida bajo muro, Fe=75kg/m ³ ,	m ³	224,20
02	Columna Fe=85Kg/m ³ ,	m ³	886,49
03	Vigas Fe=90kg/m ³ ,	m ³	910,22
04	Losa rellena Fe=70kg/m ³ ,	m ³	287,54
05	Losa de viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos,	m ²	53,05
06	Encadenado inferior 13x20 en PB Fe=60kg/m ³ con encofrado,	m ³	532,11
07	Encadenado 30x30 cm Fe=40kg/m ³ con encofrado,	m ³	476,42
08	Escalera con 15 escalones de 0,30x1,10 y 1 descanso	gl	714,73

FUNDACIONES

01	Cimiento PBC sin excavación,	m ³	45.000
02	Cimiento PBC con excavación,	m ³	65.000
03	Hormigón ciclópeo,	m ³	90.000
04	Hormigón de cascotes,	m ³	27.667

01	Base Centrada Fe=60kg/m3	m ³	195,18
02	Pilotines Fe=70kg/m3	m ³	518,39

MAMPOSTERÍA Y MUROS**Nivelación con ladrillo común**

01	De 0,15 m armada,	m ²	14.000
02	De 0,30 m,	m ²	20.000
03	De 0,30 m armada,	m ²	25.000
04	De 0,45 m,	m ²	27.500

Panderete

01	De 0,07 - 0,10 m	m ²	10.000
----	------------------	----------------	--------

Elevación 0,15 m con ladrillo común

01	De 0,15 m,	m ²	13.500
02	De 0,15 m armada,	m ²	18.000
03	De 0,15 m, 1 cara vista,	m ²	20.000
04	De 0,15 m, 1 cara vista y lijada,	m ²	22.000
05	De 0,15 m, 1 cara vista con ladrillo laminado,	m ²	20.000

Elevación 0,20 m con ladrillo común

01	De 0,20 m,	m ²	18.500
02	De 0,20 m, 1 cara vista y lijada,	m ²	22.000
03	De 0,20 m, 1 cara vista con ladrillo laminado,	m ²	18.500

Elevación 0,30 m con ladrillo común

01	De 0,30 m,	m ²	22.500
02	De 0,30 m armada,	m ²	28.000
03	De 0,30 m, 1 cara vista,	m ²	25.000
04	De 0,30 m, 1 cara vista y lijada,	m ²	27.500
05	De 0,30 m, 1 cara vista con ladrillo laminado,	m ²	25.000
06	De 0,30 m, 2 caras vistas con ladrillo laminado,	m ²	30.000

Elevación 0,45 m con ladrillo común

01	De 0,45 m,	m ²	29.700
02	De 0,45 m de Submuración,	m ²	32.500

Sardinel

01	Sardinel con ladrillo común,	ml	22.500
02	Sardinel con ladrillo laminado,	ml	22.500

Pilar

01	Pilar 30x30 cm, ladrillo común,	ml	12.000
02	Pilar 30x30 cm, ladrillo común visto,	ml	15.000
03	Pilar 30x30 cm, ladrillo laminado visto,	ml	15.000
04	Pilar Ø 30 cm, premoldeado c/ armadura,	ml	26.000
05	Pilar 40x40 cm, ladrillo común	ml	17.500

Elevación con piedra

01	Muro de piedra 0,40 m,	m ²	35.000
02	Muro de piedra 0,40 m 1 cara vista,	m ²	40.000
03	Muro de piedra x m ³ ,	m ³	70.000
04	Muro de contención 0,50 m,	m ³	70.000

Convoco

01	Muro de ladrillo convocó 2 caras vistas,	m ²	15.000
----	--	----------------	--------

Elevación con ladrillos huecos

01	De 0,10 m,	m ²	10.500
02	De 0,15 m,	m ²	12.500
03	De 0,15 m, 1 cara vista,	m ²	s/c
04	De 0,20 m,	m ²	20.000
05	De 0,20 m, 1 cara vista,	m ²	s/c
06	De 0,24 m,	m ²	s/c
07	De 0,30 m,	m ²	s/c
08	De 0,30 m, 1 cara vista,	m ²	s/c

Elevación estructural con ladrillo portante

01	De 0,15 m,	m ²	s/c
02	De 0,20 m,	m ²	s/c
03	De 0,30 m,	m ²	s/c

Elevación con bloques de hormigón

01	De 0,10 m,	m ²	13.000
02	De 0,15 m,	m ²	15.500
03	De 0,20 m,	m ²	18.000
04	De 0,30 m,	m ²	s/c
05	De 0,40 m,	m ²	s/c

Servicios para mampostería

01	Lijada de mampostería para visto,	m ²	s/c
02	Lijada de pilar o capitel para visto,	m ²	s/c
03	Colocación de marco para puerta o ventana,	un	30.000

Nivelación

01	Con ladrillo común y junta de 2 cm. Idem de 0,15 m, 0,20 m y 0,45 m de ancho,	m ³	151,95
02	Con ladrillo común y junta de 2 cm. Idem de 0,15 m y 0,20 m de ancho,	m ³	180,55

Elevación

01	Con ladrillo común y junta de 2 cm. Idem de 0,15 m y 0,20 m de ancho,	m ³	239,82
02	Con ladrillo común y junta de 2 cm. Idem de 0,15 m y 0,20 m de ancho	m ³	296,01
03	Con ladrillo común y junta de 1,5 cm. Panderete	m ²	27,61
04	Con Lad. Cerám. Hueco y junta de 1,5 cm. de Cerramiento	m ²	29,39
05	Con Lad. Cerám. Hueco y junta de 1,5 cm. de Cerramiento	m ²	33,62
06	Con Lad. Cerám. Hueco y junta de 1,5 cm. de Cerramiento	m ²	36,72
07	Con Lad. Cerám. Hueco Portante. Portante	m ²	5,30

Elevaciones varias

01	Sardinel de Ladrillos Comunes Para cordón o antepecho. Incluye base de asiento y tomado de juntas,	m	45,05
02	Pilar de Ladrillo Común 30x30 (1:1:5) 0,09m ³ por cada metro lineal de altura	m ³	283,40

 AISLACIÓN HIDRÓFUGA**Horizontal sin asfalto (1:3)**

01	De 0,15 m,	ml	4.500
02	De 0,30 m,	ml	6.000

Horizontal en "U" con asfalto

01	De 0,15 m,	ml	5.000
02	De 0,30 m,	ml	7.500

Aislación Hidrófuga

01	De losa/techo plano (inc): contrapiso (7cm), carpeta, pint. asfáltica, coloc. membrana o velo de vidrio y piso de tejuilita,	m ²	21.000
02	Rebaje de losa p/ baño o cocina (inc): contrapiso, carpeta, velo, pintura asfáltica,	m ²	16.500
03	Pintura asfáltica + trama sobre base,	m ²	10.000
04	Asfalkote + velo sobre base,	m ²	10.000

Aislación vertical

01	Azotada hidrófuga, pintura asfáltica y panderete,	m ²	14.000
02	Pintura asfáltica + trama,	m ²	10.000
03	Azotada hidrófuga + Pintura asfáltica,	m ²	10.000

01	Horizontal Doble	m ²	20,02
02	Horizontal simple	m ²	9,12
03	Vertical con Pintura Asfáltica	m ²	8,96
04	Aislación Hidráulica c/membrana asfáltica Sobre losa, incluido recortes, solapes y babetas.	m ²	4,76
05	Aislación térmica bajo techo de Ch ^o	m ²	2,67
06	Azotea Transitable sobre Losa Con piso de baldosas cerámicas rojas	m ²	65,97

DINTELES

01	Armado en obra: continuo s/ paredes c/ 2 varillas, ml	5.000
02	Armado en obra: doble armad. s/aberturas c/4 varillas, ml	7.500
03	Colocación de dintel prefabricado,	ml 20.000

01	De hormigón armado realizado in situ con encofrado,	m ³ 366,58
----	---	-----------------------

CONTRAPISOS (NO INCLUYE ALISADA)

01	Apisonado de H° cascotes 8 cm s/ terreno natural, m ²	7.500
02	Apisonado de H° cascotes 10 cm, c/ pendiente, m ²	10.000
03	Apisonado de H° cascotes 20 cm,	m ² 17.500
04	Apisonado sobre losa H° A° e=7cm,	m ² 7.000
05	Apisonado de H° cascotes con varilla,	m ² 10.500
06	H° A° e=7cm,	m ² 18.000

01	De 8 cm (1/4:1:4:6) Sobre losa.	m ² 13,40
02	De 10 cm (1/4:1:4:6) Sobre terreno natural.	m ² 13,40
03	De 12 cm (1/4:1:4:6) Sobre terreno natural.	m ² 16,08
04	De 18 cm en Losa Sanitaria	m ² 21,16

REVOQUES**Revoque de paredes**

01	A 1 capa común interior, fratachado o peinado m ²	8.000
02	A 1 capa común exterior, fratachado o peinado m ²	11.000
03	A 1 capa común int./ext., fratachado y filtrado m ²	15.000
04	A 1 capa común interior o exterior, fratachado y filtrado; h=+5.00 m,	m ² 20.000
05	A 1 capa fino sobre revoque peinado existente, m ²	7.500
06	A 2 capas (grueso + fino),	m ² 18.500
07	A la lona bolseado,	m ² 6.000
08	Salpicado,	m ² s/c
09	Base para revestidos, Azotadas hidrófugas para adherencia:	m ² 6.000
10	Espesor = 1 cm x ladrillo (comun o hueco), m ²	5.000
11	Espesor = 0,5 cm x ladrillo (común o hueco), m ²	3.000
12	Esp.= 1 cm x lad. (com/hco); ext. en h=+ 5,00 m, m ²	6.500
13	Esp = 0,5 cm x lad. (com/hco); ext. en h=+ 5,00 m, m ²	5.500
14	Azotada p/ impermeable, esp.=1cm x ladrillo hueco, m ²	s/c

Revoque de cielorrasos

01	Azotada para adherencia por losa de H° A°, m ²	5.000
02	A 1 capa fratazado y filtrado sin azotada, m ²	17.500
03	A 2 capas (grueso + fino), sin azotada, m ²	19.000
04	Azot. o base "ensuciada" de metal desplegado, m ²	3.600
05	Revoque de metal desplegado, (base "ensuciada" + grueso + fino), m ²	14.000
06	A 1 capa fratazado con azotada, m ²	14.000

Revoques varios

01	Revoque de arista o canto,	ml 6.500
02	Revoque de babetas o buñas,	ml 7.000
03	De mochetas con 2 aristas (0,15x0,15), ml	12.000
04	De goterón en alero,	m ² 15.000
05	De losa de H° A°, (azotada + revoque + aristas) m ²	11.500
06	De ductos,	m ² 8.500
07	De vigas de H° A° de 15x20 ó 20x30 cm (incluye azotada + aristas)	ml s/c
08	De vigas de H° A° de 20x40 ó 30x50 cm (incluye azotada + aristas),	ml 15.000
09	Revoque de pilares 4 caras y aristas,	ml 45.000
10	Revoque de pilares 3 ca,ras y aristas,	ml 30.000

01	Exterior a la Cal Completo Incluye azotado impermeable, jaharro y enlucido,	m ² 46,75
02	Interior a la Cal Completo Incluye jaharro y enlucido,	m ² 24,79
03	Interior Impermeable a la Cal Completo Para interior de paramento de muro de ladrillo a la vista.	m ² 31,81
04	Azotado Impermeable (1:3), Espesor 0.5 cm	m ² 7,02

05	Bajo Revestimiento Para recibir revestimiento cerámico en locales húmedos,	m ² 17,92
06	De Cielorrasos Aplicado a la Cal	m ² 34,64
07	Tomado de Juntas en Ladrillos Vistos Incluye 2 manos de pintura impermeable.	m ² 41,58

TECHOS

01	De teja española con tejuelón; incluye: maderamen, aislante, caballete y bocateja,	m ² 42.000
02	Idem anterior con limatón,	m ² 50.000
03	De teja española con tejuelita incluye: maderamen, aislante, caballete y bocateja,	m ² 42.000
04	De teja española sobre machimbre maderamen, aislante, caballete y bocateja,	m ² 45.000
05	De teja francesa sobre machimbre,	m ² 35.000
06	De teja francesa vana,	m ² 24.000
07	De chapa galv. s/ estruc. de tirantes 2x6", m ²	13.500
08	De chapa de fibrocemento acanalada,	m ² 11.500
09	De chapa de fibrocemento acanalada autoportante,	m ² 15.000
10	Colocación de machimbre sobre tirantes,	m ² 22.000
11	Bovedilla c/ tirantes 2x6", tejuelitas y hormigón pobre, m ²	45.000
12	De paja,	m ² 24.000
13	Mje. de maderamen c/ tirantes 2x5" o 2x6" cepillados, m ²	15.000
14	Montaje de vigas,	ml 25.000
15	De tinglado, preparación y montaje,	m ² 22.000
16	Cabriadas de madera, preparac.y mje,	m ² 90.000

01	Teja Española sobre Estructura de Madera	m ² 75,42
02	Teja Española sobre Losa Inclinada	m ² 33,51
03	Teja Francesa sobre Estructura de Madera	m ² 69,12
04	Teja Francesa sobre Losa Inclinada	m ² 30,52
05	Chapa G° N°28 sobre Estructura de Madera Para cubrir ambiente de 6m x 3m aprox.	m ² 29,47
06	Chapa G° N°28 s/Correa "C" met. c/aislante	m ² 42,31
07	Chapa G° N°24 Trapez. Pre pintada c/aisl. También sobre Correas "C" metálicas	m ² 42,31

CIELORRASOS (incluye amazón de madera)

01	De metal desplegado, sin revoque,	m ² 18.500
02	De machimbre de 1/2 x 3" no incluye cornisa,	m ² 22.000
03	De machimbre de 1 x 3" no incluye cornisa,	m ² 23.000
04	Cornisa,	ml 1.500

01	De machimbre con estructura de madera	m ² 28,34
02	Armado sobre estructura metálica	m ² 64,92
03	Armado sobre estructura de madera	m ² 58,21

REVESTIDOS

01	De azulejo, 15x15, 20x25, 30x30, 25x40,	m ² 15.000
02	De azulejo, 10x10 cm,	m ² 15.000
03	De ladrillejo,	m ² 22.500
04	De ladrillejo h= +5m,	m ² 32.500
05	Piedra lajón a escuadra,	m ² 35.000
06	Piedra roja rompecabeza,	m ² 17.500
07	Piedra blanca rompecabeza,	m ² 17.500
08	Piedra arenisca blanca o roja pulida en PB,	m ² 35.000
09	Piedra arenisca blanca o roja pulida en PA,	m ² 42.500
10	Piedra abuchada,	m ² 30.000
10	Piedra laja aserrada,	m ² 12.000
12	Empapelado,	m ² 8.000
13	Machimbre,	m ² 22.000

01	Azulejo 15x15cm	m ² 8,07
02	Cerámico 20x20cm	m ² 8,07
03	Tejuelines Para pared de ladrillos vistos.	m ² 132,74
04	Piedra Laja Fina (1 a 2 cm de espesor)	m ² 75,19

PISOS**Cerámica esmaltada sobre carpeta existente**

01	Cerámica esmaltada,	m ² 15.000
02	Cerámica esmaltada en baño,	m ² 15.000

03	Cerámica esmaltada en escalón,	ml	20.000
04	Cerámica porcellanato,	m ²	22.500
Carpeta o base			
01	Para alfombra o cerámica e=2cm,	m ²	9.500
02	Alisada de cemento e=3cm,	m ²	10.000
03	Para alfombra o cerámica en escalones,	un	9.500
04	Regleado rústico,	m ²	3.500
05	Alisada sobre contrapiso	m ²	6.000
01	Baldosa calcárea,	m ²	13.000
02	Mosaico granítico,	m ²	13.000
03	Pulido de mosaico granítico,	m ²	12.000
04	Layota nacional o esmaltada,	m ²	12.000
05	Veredita calcárea,	m ²	13.000
06	Ladrillo común,	m ²	10.000
07	Tejuelita,	m ²	10.000
08	Baldosones de hormigón, 40x40 cm,	m ²	14.000
09	Piso de H°A° rodillado de 12 cm,	m	18.000
10	Banq. p/ placard (contrapiso + carpeta hidrófuga),	ml	15.000
11	Plancha de granito o mármol,	m ²	25.000
12	Plancha de mosaico granítico,	m ²	20.000
13	Parquet a bastón roto o tipo colonial clavado,	m ²	22.000
14	Alfombra multipiso,	m ²	8.000
15	Piso vinílico 30x30,	m ²	10.000
16	Piedra losa rompecabeza con junta tomada,	m ²	14.000
17	Piedra losa rectangular,	m ²	14.000
18	Piedra losa 30x30, 30x40 y 40x40,	m ²	15.000
19	Piedra ardosia,	m ²	15.000
20	Piedra laja,	m ²	40.000
21	Piedra rústica roja Misiones,	m ²	14.000
22	Piedra triturada esparcida a mano,	m ²	3.000
23	Adoquín de piedra,	m ²	22.000
Varios			
01	Coloc. tapa metálica en cámara de inspección, un		10.000
02	Colocación rejilla en cámara de inspección un		10.000
Empedrado			
01	Empedrado, h=0,20 m sin cordón,	m ²	12.000
02	Empedrado, h=0,40 m sin cordón,	m ²	22.000
03	Colocación de cordón H° Pref.,	ml	7.000
01	Baldosa Calcárea	m ²	34,88
02	Mosaico Granítico (base gris 30x30)	m ²	38,76
03	Cerámica Esmaltada	m ²	34,53
04	Revestimiento Granítico para Escalera Incluye huella y contrahuella.	m ²	158,40
05	De Cemento Alisado	m ²	19,20
06	Baldosones de Hormigón (60x40cm)	m ²	34,88
07	Piso de Lajas Irregulares	m ²	31,04
ZÓCALOS			
01	Cemento alisado,	ml	4.200
02	Calcáreo o granítico,	ml	6.000
03	Cerámico,	ml	6.000
04	Layota,	ml	6.000
05	Mármol o granito natural,	ml	15.000
06	Parquet,	ml	7.000
07	Alfombra,	ml	5.000
01	Cemento Alisado De 10 cm de alto.	m	24,79
02	Calcáreo de Base Gris	m	5,28
03	Cerámica Esmaltada Zócalo de 10x20 cm.	m	5,28
04	Mosaico Granítico Base blanca pulido 10x30cm.	m	3,36

DESAGÜES

Cloacal			
01	Caño PVC 40 mm,	ml	10.000
02	Caño PVC 50 mm,	ml	10.000
03	Caño PVC 100 mm,	ml	12.000
04	Caño PVC 150 mm,	ml	15.000
05	Caño material vidriado 4",	ml	12.000
06	Caño h° centrifugado 30 cm,	ml	13.000
07	Caño h° centrifugado 40 cm,	ml	16.000
08	Caño h° centrifugado 50 cm,	ml	17.000
09	Caño h° centrifugado 60 cm,	ml	21.000
10	Caño h° armado 80 cm,	ml	30.000
11	Caño h° armado 100 cm,	ml	35.000
12	Registro 20X20 cm,	un	40.000
13	Registro 30X30 cm,	un	55.000
14	Registro 40X40 cm,	un	60.000
15	Registro 50x50 cm,	un	75.000
16	Registro 60x60 cm,	un	90.000
17	Rejilla corrida 0,20 m,	ml	13.650
18	Rejilla de piso sifonada de 15x15 cm,	un	30.000
19	Rejilla de patio 30x30 cm,	un	40.000
20	Boca desague abierta 30x30 cm,	un	40.000
21	Boca desague abierta 40x40 cm,	un	50.000
22	Registro desengrasador con tapa de metal, un		70.000
23	Cámara de drenaje 60x60 cm,	un	90.000
24	Cámara séptica (1,00x1,60x1,20 m), un		500.000
25	Pozo absorbente (Ø: 1.50 m x altura 3,00 m), un		800.000
Desagüe para baños			
01	Completo standard,	un	163.328
02	Completo con bañera,	un	
03	De servicio,	un	122.378
04	Social,	un	93.023
05	Para pileta de lavar y lavarropas,	un	76.486
06	P/ pileta de cocina (incl. desengrasador y caja sifonada), un		69.825
01	Boca Desagüe Abierta 20x20x50cm	un	97,43
02	Boca Desagüe Abierta 30x30x50cm	un	125,92
03	Cámara de Inspección 60x60x100cm	un	578,71
04	Caño PVC 40mm Colocado	m	10,08
05	Caño PVC 50mm Colocado	m	12,60
06	Caño PVC 63mm Colocado	m	15,89
07	Caño PVC 110mm Colocado	m	25,19
08	Pozo Absorbente (d=1,5m x h=3m) Incluye Mano de Obra.	un	2.031,05
09	Cámara Séptica (0,9x1,8x1,2m) Cap. 1,9m3 (Viv. de 4 habitantes)	un	3.122,78
10	Instalación Cloacal/Pluvial Completa Para Baño principal, Baño de servicio, Cocina y Lavadero con Cámara de Inspección hasta línea municipal. Incluye colocación de artefactos.	un	1.847,99
AGUA CORRIENTE			
01	Caño PVC 1" (Incl. excav., coloc. y protec.),	ml	5.954
02	Idem anterior de ½,	ml	4.631
03	Inst. de cañilla de patio, + 5 ml de cañería, un		28.941
Instalación agua fría			
01	Para baño completo,	un	159.469
02	Para baño de servicio,	un	142.931
03	Para baño social,	un	120.881
04	Para pileta de lavar,	un	85.750
05	Para pileta de cocina,	un	65.599
Instalación agua caliente y fría			
01	Para pileta de cocina,	un	158.209
02	Para baño completo,	un	227.391

- 01 Instalación de Agua Fria/Caliente Completa Para Baño principal, Baño de servicio, Cocina y Lavadero con Tanque de Reserva y Termotanque, un 2.552,05

COLOCACION DE ARTEFACTOS

Sanitarios y Grifería

- 01 Baño completo, 60.000 x 4 = un 240.000
 02 Baño de servicio, 60.000 x 2 = un 120.000
 03 Baño social, 60.000 x 2 = un 120.000
 04 Pileta de cocina, un 60.000
 05 Pileta de lavar, un 60.000
 06 Bañera común, un 150.000
 07 Bañera hidromasaje, un 275.000
 08 Accesorios de baño, (jabonera, percha, etc), un 12.000
 09 Colocación de calefón un 90.000

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- 01 Boca de luz, un 30.000

Trabajo de Albañilería

- 01 Pilar de mamp. p/ med. de 0,45x0,45x1,70 m no incluye cimientado ni nivel., un 250.000
 02 Reg. eléc. c/ drenaje y tapa de 25x25x40 cm, un 60.000
 03 Idem anterior 40x40x70 cm, un 75.000
 04 Colocación caja aire acondicionado, un 80.000

Puesto de medición provisorio

- 01 Monofásico con limitadora hasta 25A, 12 boc
 02 Trifásico con limitadora hasta 45A, 14 boc

Puesto de medición definitivo

- 01 Monofásico en mampostería con limitadora hasta 40A, 14 boc
 02 Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45A, 18 boc

Tablero principal o seccional

- 01 Colocación de caja embutida en mampostería hasta 40x50 cm, 3 boc
 02 Disyuntor TM de corte principal o seccional o de circuito unipolar, 2 boc
 03 Idem anterior tripolar, 3 boc
 04 Instalación de interruptor diferencial, 6 boc

Líneas subterráneas

(Incluye excavación a una profundidad de 0,50 m en tierra firme y sin piedra, instalación de electroducto con protección mecánica y cableado)

- 01 Monofásica de 4 a 10 mm, ml 4.000
 02 Trifásica de 4 a 10 mm, ml 7.500
 03 Trifásica de 16 a 25 mm, ml 11.333

Línea embutida en mampostería (incluye colocación de electroducto y cableado)

- 01 Monofásica de 4 mm, ml 3.675
 02 Monofásica de 6 mm, ml 3.990
 03 Monofásica de 10 mm, ml 4.410
 04 Trifásica de 4 a 10 mm, ml 6.500
 05 Trifásica de 16 a 25 mm, ml 10.167

Líneas aéreas

- 01 Monofásica de 4 a 10 mm, ml 2.500
 02 Trifásica de 4 a 10 mm, ml 4.000
 03 Trifásica de 16 a 25 mm, ml 5.000

Electrodutos embutidos en mampostería sin cableado

- 01 De 5/8", ml 2.367
 02 De 3/4", ml 2.367
 03 De 1", ml 2.517

Lámparas y tomas de corriente

(Embutidos en mampostería hasta 5m del tablero)

- 01 Una lámpara con su interruptor, 1 boc
 02 Una lámp. c/ 2 llaves de comb. de escalera, 2 boc
 03 Una Toma corriente, 1 boc
 04 Por llave de 4 vías o intermedia adicional, 1 boc

Circuitos independientes

- 01 Circuito para aire acondicionado sin montaje de aparato ni abertura de mampostería hasta 5 m del tablero (mismo que recorran cañerías con otros circuitos), 4 boc
 02 Circ. p/ calefón o ducha eléctrica idem ant. 4 boc
 03 Circ. monof. p/ motobomba c/ cable de 4mm, hasta 5 m del tablero, 4 boc

Circuitos de señalización, comunicación y otros (Embutidos en mampostería o subterráneos hasta 5 m del tablero)

- 01 Línea telefónica, 2 boc
 02 Circuito para antena de TV, 2 boc
 03 Circuito de música funcional, 2 boc
 04 Circuito de intercomunicadores, 2 boc
 05 Circuito de timbre con su pulsador, 2 boc

Colocaciones

- 01 Aire acondicionado, un 80.000
 02 Ventilador de techo, un 45.000
 03 Tubo fluorescente doble, un 15.000
 04 Apliques y arañas, un 12.000

- 01 Pilar de Mampostería (0,45x0,45x1,70m - No incluye cimientado y nivelación) un 250,07
 02 Bajada Monofásica Completa Listo para conexión a Tablero Principal. un 413,38
 03 Bajada Trifásica Completa Listo para conexión a Tablero Principal. un 736,33
 04 Boca de iluminación y Toma Incluye caja para llave y toma, brazo y centro. Incluye picado y amurado para colocar caños. No incluye artefactos de iluminación un 111,02
 05 Colocación de Artefactos Solo mano de obra necesaria para colocar artefactos de iluminación. un 47,88

CARPINTERIA DE MADERA

- 01 Puerta Placa de Cedro (0.70x2.05m) Incluye marco, herrajes y colocación. No incluye pintura. un 45,42
 02 Puerta Placa de Cedro (0.80x2.05m) Incluye marco, herrajes y colocación. No incluye pintura. un 51,91
 03 Puerta Tablero Diamante (0.90x2.05m) Incluye marco, herrajes y colocación. No incluye pintura. un 58,39
 04 Puerta Blacón de Abrir c/postigo (1.50x2m) Incluye marco, herrajes, vidrios y colocación. No incluye pintura. un 94,95
 05 Ventana de Abrir c/postigo 1.50x1.10m Incluye marco, herrajes, vidrios y colocación. No incluye pintura. un 52,22
 06 Ventana Corrediza 3 hojas 1.50x1.1m Incluye marco, herrajes, vidrios y colocación. No incluye pintura. un 52,22

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Colocación de premarco de aluminio:

- 01 De marco, un 35.000
 02 De marco mayor de 1,00 m, un 45.000
 03 De marco menor de 1,00 m, un 35.000
 04 Puerta placa, un 35.000
 05 Puerta persiana, hoja 22.000
 06 Puerta vidriera sencilla o cuadrillé, hoja 22.000
 07 Puerta tablero, un 40.000
 08 Pta. ent. principal incl. tablero, manijón y visor, un 60.000
 09 Ventana persiana, vidriera senc. o cuadrillé, hoja 15.000
 10 Ventana balcon, un 25.000
 11 Contramarco, ml 3.500
 12 Pergolado, m² 10.000

- 01 Ventana Corrediza de Aluminio (1.2x1.1m) Incluye herrajes, vidrios y colocación. un 41,78
 02 Ventana Corrediza de Aluminio (2x1.5m) Incluye herrajes, vidrios y colocación. un 94,95
 03 Puerta Balcón Corrediza Alum. (2x2.05m) Incluye herrajes, vidrios y colocación. un 129,76
 04 Postigo de Abrir Aluminio Blanco (1.5x2m) Incluye herrajes y colocación. un 94,95

CARPINTERIA METALICA**Colocaciones de:**

01	De marco de chapa doblada de 0,80x2,10 m, un	40.000
02	De marco de chapa doblada de 1,50x1,20 m, un	60.000
03	De marco de chapa doblada con relleno. un	80.000
04	De marco metálico - ángulo, un	35.000
05	De guías metálicas y taparollo p/ cortina de enrollar, un	110.000
06	De reja de hierro entre marcos, un	18.000
07	De reja de hierro aplicada a la pared, un	30.000
08	Portón de hierro 1,00x1,50 m, un	50.000
09	Balancín chico 40x40 cm sin revoque, un	40.000
10	Balancín med 1,00x1,50 m sin revoque, un	60.000
11	Balancín grande 2,00x1,80 m sin revoque, un	36.000
12	Portón cochera de 3,00x1,50 m, un	90.000
13	Baranda de escaleras, ml	10.000
14	Pasamanos, ml	8.500
15	Escalera metálica, un	25.000
16	Puerta metálica corta fuego, un	80.000
17	Puerta metálica mosquitera, un	50.000
18	Tinglado, preparación y montaje, m ²	22.000

01	Puerta MDF con Marco Chapa (0.7x2.05m) Incluye marco, herrajes y colocación. No incluye pintura. un	45,42
02	Puerta MDF con Marco Chapa (0.8x2.05m) Incluye marco, herrajes y colocación. No incluye pintura. un	51,91
03	Puerta Placa con Marco Chapa (0.7x2.05m) Incluye marco, herrajes y colocación. No incluye pintura. un	44,31
04	Puerta Placa con Marco Chapa (0.8x2.05m) Incluye marco, herrajes y colocación. No incluye pintura. un	51,91
05	Puerta Ciega de Ch° (0.90x2.05m) Incluye marco, herrajes y colocación. un	58,39
06	Puerta Vidriada de Chapa (0.7x2.05m) Incluye marco, herrajes, vidrios y colocación. un	45,42
07	Frente Placard MDF c/marco Chapa Incluye marco, herrajes y colocación. No incluye pintura. m ²	31,65

PINTURA**Pintura de pared**

01	A la cal blanca, m ²	2.500
02	A la cal color, m ²	2.800
03	Al látex interior con enduido, m ²	7.500
04	Al látex interior sin enduido, m ²	3.800
05	Al látex exterior con enduido, m ²	7.500
06	Al látex exterior sin enduido, m ²	3.800
07	Al esmalte sintético interior con enduido, m ²	6.357
08	Al esmalte sintético exterior con enduido, m ²	6.357

Repintado de pared

01	Al látex interior o exterior, m ²	2.800
02	Al látex interior o exterior altura + 5m, m ²	3.400

Enduido

01	De pared, m ²	3.200
02	De abertura de madera, m ²	3.500

Techo

01	Tejuelita a la cal y maderamem c/ esmalte sintético, m ²	4.500
02	Tejuelón y maderamem barnizado, m ²	3.600
03	Tejuelita o tejuelón barnizado y maderamem con esmalte sintético, m ²	3.800
04	Pintura de alero de 0,60 m, ml	4.000

Cielorrasos

01	Al látex con fijador sin enduido, m ²	3.800
02	Al látex con enduido, m ²	7.500
03	A la cal, m ²	2.500
04	Barnizado de machimbre, m ²	3.800

Aberturas de madera

01	Marco y hoja con esmalte sintético, m ²	8.000
----	--	-------

02	Marco y hoja con barniz, m ²	6.000
----	---	-------

Aberturas metálicas

01	Marco y hoja c/ cromato y esmalte sintético, m ²	8.000
02	Rejas, barandas y balancines c/ cromato y esmalte sint., m ²	5.000
03	Tejido de metal, m ²	4.200

Canaletas y bajadas

01	Con base p/ galvanizado y esmalte sintético, ml	3.600
----	---	-------

Ladrillo visto, hormigón y piedra

01	Limpieza, curado y siliconado o barnizado, m ²	5.000
02	Limpieza, curado y siliconado o barnizado en altura, m ²	8.000
03	Limpieza, curado y pintura a la cal, m ²	4.000

Pintura en silleta

01	Hasta 30 m de altura, m ²	7.000
02	Desde 30 a 70 m de altura, m ²	12.000

01	Pintura de Pared a la Cal	m ²	5,33
02	Pintura del Cielorraso a la Cal	m ²	5,86
03	Al Látex Interior con Enduido	m ²	15,66
04	Al Látex Exterior con Enduido	m ²	27,71
05	Enduido	m ²	9,44
06	Barnizado de Machimbre	m ²	17,60
07	Abertura de Madera con Esmalte	m ²	24,54
08	Abertura de Madera con Barniz	m ²	12,59
09	Abertura de Metálica con Esmalte	m ²	24,54
10	Canaleta y Bajada con Esmalte Sintético	m ²	10,42
11	Siliconada para Ladrillo Visto	m ²	19,70

VARIOS

01	Moldura doble, ml	30.000
02	Moldura sencilla, ml	22.000
03	Estufa con boca 1,00 m, un	850.000
04	Parrilla con boca 1,00 m, un	950.000
05	Colocación balaustre sencillo, ml	16.000
06	Tanque de fibra de vidrio 500 l, un	73.333
07	Tanque de fibra de vidrio 1000 l, un	83.333
08	Limpieza final de obra, m ²	5.000

VIDRIOS

01	Vidrio Triple Transparente 4 mm Colocado	m ²	9,85
02	Vidrio Float 6 mm Colocado	m ²	13,73
03	Vidrio Triple Traslucido Colocado	m ²	9,85
04	Espejo Float 4 mm Colocado	m ²	9,85
05	Vidrio Templado 10 mm Colocado	m ²	13,73
06	Policarbonato Alveolar incoloro 6 mm	m ²	8,18

JORNALES

01	Capataz	hora	9.000
02	Oficial	hora	7.500
03	Medio oficial	hora	6.250
04	Ayudante	hora	5.500

Reglamento de Sueldos y Jornales

En cumplimiento del decreto N° 1.946 el Ministerio de Justicia y Trabajo, aumentó el salario mínimo del sector privado en un 5%. El nuevo salario mínimo es de G 1.408.864, mientras que el jornal es de Gs. 54.187 y que rige desde el 1 de mayo de 2009.

	Salario mensual	Salario diario
Albañiles y Carpinteros, Encofradores y Anexos		
Oficial de 1 ^{ra}	G 1.647.735	G 63.375
Oficial de 2 ^{da}	G 1.604.434	G 61.709
Edificaciones y Obras de Construcción		
Peones	G 1.422.957	G 54.729
Pintores		
Operarios	G 1.422.957	G 54.729
Auxiliares	G 1.408.864	G 54.187
Asfalto y Pavimentación	G 1.408.864	G 54.187
Fábricas de Muebles	G 1.422.957	G 54.729
Ladrillerías y Mat. de Construcción	G 1.408.864	G 54.187
Marmolerías	G 1.430.055	G 55.002
Fábricas de Baldosas y Mosaicos	G 1.430.055	G 55.002
Calero	G 1.583.705	G 60.912
Hojalaterías	G 1.408.864	G 54.187
Empleados de Comercio	G 1.408.864	G 54.187
Peones en gral.	G 1.408.864	G 54.187